



FUNDACIÓ
SITGES

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULA EL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, MANTENIMENT,
MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESTANDS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS PER LA
54 EDICIÓ DEL SITGES – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA
2021**



FUNDACIÓ
SITGES

ÍNDEX

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE.
2.	DESCRIPCIÓ DE LES FEINES I SERVEIS A INCLOURE A L'OFERTA.
3.	CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE.
4.	COORDINACIÓ DEL SERVEI.



FUNDACIÓ SITGES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

L'objecte del contracte és la contractació dels serveis de disseny, construcció, producció, manteniment, muntatge i desmuntatge d'estands i altres serveis complementaris, que la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya (en endavant, la Fundació) requereix per la celebració del Sitges 2021 - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tindrà lloc del 7 al 17 d'octubre de 2021 a Sitges.

2.- DESCRIPCIÓ DE LES FEINES I SERVEIS A INCLOURE A L'OFERTA.

Disseny, construcció, producció, manteniment, muntatge i desmuntatge d'estands i altres serveis complementaris en els diferents espais del Festival.

Muntatge, instal·lació, i reposició en cas necessari, per al seu correcte funcionament durant els dies en què se celebra el certamen.

Es detalla a continuació el material a subministrar en cada espai amb les característiques tècniques.

ESPAI - MATERIAL	Import (IVA exclòs)
<u>1. HOTEL MELIÀ SITGES</u>	
AUDITORI:	
MOQUETA:	
150m2 Moqueta vermella exterior entrada auditori.	
14m2 Moqueta vermella photocall interior hall Auditori.	
175m2 Moqueta tipus ferrial color negre a l'escenari interior sala Auditori, amb cinta adhesiva per evitant reflexes a terra.	
120m2 Moqueta gris antracita per la Sala VIP.	
20m2 Moqueta vermella photocall jardí Hotel Melià.	
Import total	1.087 €
SALA VIP:	
MODULAR PVC:	
12ml Tancament a dues cares per separar el vestíbul de l'entrada a la sala de l'Auditori.	
2 portes d'accés pel personal i magatzem.	
18 ml Tancament a 2.50 m d'alçada.	
8 ml Tancament a 2.50 m formant magatzem.	
Import total	796 €
HALL ENTRADA HOTEL MOSTRADOR RECEPCIÓ I ACREDITACIONS:	



FUNDACIÓ SITGES

MODULAR OCTAGONAL:	
4 Mostradors en forma de U amb sobre de melanina de color blanc de 7ml a 1.10m d'alçada al hall de l'Hotel.	
Import total:	335 €
ZONA CRISTALLERES (peixeres):	
7ml Tancament passadís zona peixeres, amb porta.	
Import total	143 €
SEPARACIÓ PUBLICACIONS (passadís llevants):	
7ml Tancament passadís hotel, amb porta.	
Import total	175 €
SALA GARBÍ - OFICINA DE PREMSA:	
MODULAR PVC:	
Mampares per separacions.	
1 Porta d'accés.	
1 Prestatgeria.	
ELECTRICITAT:	
2 Bases d'endolls dobles.	
Mostradors.	
Import total	431 €
TAQUILLES AUDITORI:	
MODULAR PVC:	
125ml Sala construïda amb material modular: Panells color blanc, perfils de 3cm i bandes d'alumini i sostre reticular. Construcció d'una zona per la taquilla de 9x5m amb 3 finestres d'atenció al públic, un magatzem de 3.5x2m x 2 amb porta d'accés.	
12.5ml de mostrador de 0.45m d'ample. 3 persianes tipus gradolux, tot el frontal entapissat.	
1 Magatzem de 5x5m, amb porta d'accés, frontal envidrat, amb persianes tipus gradolux.	
Construcció d'una zona d'atenció al públic de 10,5x5m amb frontal envidrat. Porta d'accés doble i persiana tipus gradolux a la zona envidrada.	
Subministrament de 9 mostradors per ordinadors a doble alçada.	
MOBILIARI GENERAL:	
12 prestatgeries	
4 books amb clau.	
ELECTRICITAT:	
Quadre general i relé magneto tèrmic, amb base d'endoll.	
16 Bases endolls de 2.	
3 Bases endolls de 4.	



FUNDACIÓ
SITGES

1 Comesa de 15Kw.	
Import total	5.742 €
FOYER TRAMUNTANA 1 – OFICINA DE PRODUCCIÓ:	
Tancament modular de 4x4 amb porta.	
Import total	256 €
SALA MESTRAL 1 - OFICINA DE FILMS:	
MODULAR PVC:	
Tancament modular de 4x3 amb porta	
Import total	239 €
SALA MESTRAL 2 - OFICINA DE MARQUETING:	
MODULAR PVC:	
Tancament modular de 4x3 amb porta	
Import total	239 €
HALL ENTRADA - INFORMACIÓ:	
MODULAR PVC:	
Mampares.	
Import total	82 €
<u>2. SALA CINEMA TRAMUNTANA MELIÀ SITGES - CABINA DE PROJECCIÓ</u>	
Tancaments a 5m d'alçada color negre.	
Sostre a 1x1 amb porexpan i aïllant acústic.	
Taula de 3,70x2,70x0,70 d'alçada de melanina.	
Cristallera frontal de 4x1 amb vidres fumé.	
20ml tancament negre a 2,50m h amb porta d'accés.	
Il·luminació amb fluorescent.	
Insonorització cabines projecció.	
Import total	2.499 €
<u>3. EXTERIOR HOTEL MELIÀ SITGES:</u>	
ESTAND CHA CHA:	
Estand modular amb panelatge de 7x3	
Retolació mitjançant vinil adhesiu en negre amb el nom de l'expositor al frontis.	
3 Mostradors amb prestatge interiors i 1 amb porta.	
1 vitrina de 1x1x2,40cm d'alçada.	
Import total	1.253 €
CARPA BAR:	



FUNDACIÓ SITGES

5 Carpes de 5x4 amb lones de color negre (sostre negre i 3 carpes amb cortines transparents).	
1 Carpa de 3x3 amb lones negres	
Tarimes envernissades	
1 Barra bar modular de 4ml.	
Tancament amb passaplats de 4 ml.	
Magatzem de 4x4 amb porta de 2mts.	
1 Comesa de 3Kw	
6 Halogenuros de 150Kw	
Import total	5.139 €
300 m2 de moqueta gespa verda sobre asfalt carrer.	
Import total:	1.722 €
GENERADORS EXTERIOR	
70m Tancament de generadors més porta generadors illeta jardinet davant entrada Auditori Hotel Melia Sitges	
70m Tancament de generadors més porta generadors a la zona de Food Trucks.	
Tancament zona personal de seguretat.	
Import total:	1.211 €
<u>4. ZONA CENTRE SITGES</u>	
ESCORXADOR:	
1 Estand de 3x3 amb parets negres i sostre cec 1x1 entapissat negre.	
2 cortines de 1x2,50	
1 mostrador per taula tècnic	
Import total	529 €
<u>5. PLATJA SANT SEBASTIÀ-STANDS EXTERIORS</u>	
MODULAR PVC:	
110 ml x 2 d'amplada amb construcció en material modular d'un conjunt d'estands exteriors de 3x2m compostos per:	
Perfils d'alumini de 3x3cm.	
Bandes d'alumini.	
Panells parets laminades.	
Sostre reticulat de 2x2m.	
Tarima a 8,5cm d'alçada.	
Moqueta tipus firal, color a definir.	
Carpes amb estructura d'alumini, lona en sostre amb tenderol.	
Retolació mitjançant vinil adhesiu en negre amb el nom de l'expositor al frontis.	



FUNDACIÓ SITGES

Il·luminació general dels estands a raó de 50w/m2. Dos dels estands hauran de tenir una potència de 16 A.	
Quadre general.	
3 lones impreses de 3x2 al principi i final del lineal fons negre amb logo del Festival.	
40m Tancament generador més porta.	
Import total	5.889 €
<u>6. CINEMA PRADO</u>	
40ml Tancament generador més porta.	
40m2 Moqueta vermella.	
Import total	420 €
<u>7. TAQUILLES CENTRE (edifici Turisme estació RENFE)</u>	
4 ml Mostradors per ordinadors a dos nivells, per a tres taquillers.	
Tancament despatx de 3 x 2 m2 amb porta i panell blanc.	
Tancament de l'espai lateral amb porta accés.	
4 cadires	
1 taula	
Import total	738 €
<u>8. MOBILIARI GENERAL</u>	
30 Prestatgeries.	
10 Mobles fulletons.	
15 Taules rodones.	
25 Cadires blanques.	
15 Tamborets.	
Import total	2.276 €
IMPORT TOTAL	31.200 €

*Caldrà deixar posada moqueta (restes) a les diferents rampes d'accés de l'Hotel Melià Sitges, Escorxador i altres espais del Festival en previsió de pluja.

A tots els efectes s'entendrà que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu dels béns, sinó també les despeses de transport i d'altres que es produeixin fins al seu lliurament.

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar tota la documentació requerida en matèria de PRL – prevenció de riscos laborals.

Les estructures dels estands, els elements de decoració, així com qualsevol dels materials utilitzats objecte del contracte, hauran de tenir la rigidesa i estabilitat necessàries perquè no



FUNDACIÓ SITGES

suposi un risc ni per a les persones ni pels béns.

3.- CALENDARI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE

Es durà a terme el servei seguint el següent calendari:

	Data inici muntatge	Data finalització muntatge	Data inici desmuntatge	Data finalització desmuntatge
ESPai				
Taquilles Centre (Edifici Turisme-Estació RENFE).	24-sep	25-sep	18-oct	19-oct
Estands Platja Sant Sebastià.	01-oct	06-oct	18-oct	19-oct
Hotel Melia Sitges: Sala VIP i plafons hall. Auditori (a partir 08:00 h). Oficina de premsa.	02-oct	06-oct	18-oct	19-oct
Estands exteriors Melià (Cha-cha).	04-oct	06-oct	18-oct	19-oct
Escorxador: Hall d'entrada.	04-oct	06-oct	18-oct	19-oct
Hotel Melia Sitges: Taquilles. Sala Tramuntana.	04-oct	06-oct	18-oct	19-oct
Hotel Melia Sitges: Hall - Taulells de recepció i acreditacions.	06-oct	06-oct	18-oct	19-oct

Per complir amb els terminis establerts les empreses adjudicatàries hauran de preveure treballar en horari nocturn i festius.

En les propostes tècniques de les empreses es podran reduir el nombre de dies de muntatge necessaris i optimitzar el calendari fixat en funció de la capacitat de recursos i viabilitat tècnica de la seva proposta. En qualsevol cas, la proposta recollirà detalladament el calendari de muntatge amb la indicació del dia i hora d'inici i de finalització de la instal·lació dels estands i material en cada espai, així com els recursos que es destinaran pel seu compliment.

L'incompliment dels terminis de muntatge i desmuntatge comportarà les conseqüències indicades en les clàusules 22 i 23 del PCAP.

El muntatge s'entendrà realitzat una vegada instal·lats els estands i el material objecte de contractació amb plena satisfacció de la Fundació, el qual s'haurà de produir en els terminis assenyalats en el PPT o els que indiqui el responsable del contracte.

Si durant aquesta comprovació algun dels estands i/o material presenta un problema no es considerarà com acceptat, sent el mateix subministrador l'encarregat de gestionar la garantia del mateix o la substitució per un altre nou.



FUNDACIÓ SITGES

L'esmena dels defectes observats i incidències s'haurà de realitzar perquè estiguin preparats en el calendari assenyalat en aquest apartat. En cas que no s'esmenin els defectes detectats en aquest termini, l'entitat contractant es trobarà facultada per resoldre el contracte o, si escau, imposar les penalitzacions molt greus previstes en la clàusula 23 del PCAP fins a la total esmena dels defectes detectats.

La Fundació no es farà responsable dels materials, elements de decoració, ni equips que s'extraviïn o es danyin durant el període de muntatge i desmuntatge. Es recomana que els materials reutilitzables i de qualsevol altre element que es consideri de valor es retiri al començament del desmuntatge, immediatament després de concloure l'horari de celebració del festival en cadascun dels espais.

Es considerarà abandonat i serà retirat per la Fundació, qualsevol material, objecte o producte que romangui als espais una vegada conclusos els horaris assignats per la seva retirada en les condicions establertes per la Fundació. L'adjudicatari estarà obligat a abonar les despeses derivades de la retirada.

En relació amb l'execució dels muntatges:

-Documentació a lliurar abans de l'inici dels muntatges:

Si, conforme a la legislació vigent, l'adjudicatari ha de realitzar un projecte de muntatge d'una o més de les instal·lacions i infraestructures que són objecte de la licitació, aquest projecte haurà de ser realitzat per un tècnic competent i remès a la Fundació amb, almenys, un mes d'antelació a l'inici del muntatge.

En cas de discrepància de criteris sobre si és exigible el projecte de muntatge, i mancament acord entre la Fundació i l'adjudicatari, prevaldrà el criteri de la Fundació.

Respecte dels muntatges i instal·lacions per als quals no sigui exigible el projecte de muntatge, l'adjudicatari estarà obligat a presentar, igualment amb un mes d'antelació a l'inici del muntatge o instal·lació, els manuals tècnics de muntatge, instal·lació i manteniment de totes i cadascuna les concretes infraestructures o muntatges que s'hagin de produir en execució del contracte.

Amb els manuals, hauran d'acompanyar-se les certificacions de conformitat amb la normativa tècnica aplicable ("marcatge CE") dels materials, instruments o equipaments als quals facin referència els manuals. A falta de les anteriors certificacions de conformitat, haurà de presentar-se certificat de conformitat emès per tècnic competent, visat pel corresponent col·legi professional.

-Documentació a lliurar una vegada executats els muntatges i abans de l'inici de l'activitat:

Una vegada finalitzats els muntatges o instal·lacions objecte d'aquest contracte, l'adjudicatari, en el termini de tres dies naturals, haurà de remetre a la Fundació el certificat o certificats dels muntatges o instal·lacions, emesos per tècnic competent, que acreditin la solidesa estructural i, en general, el compliment dels requisits de seguretat exigibles a la instal·lació o muntatge de què es tracti,



FUNDACIÓ
SITGES

conforme a la normativa tècnica vigent.

La certificació serà presentada amb visat col·legial si així ho requerís la normativa d'aplicació.

4.- COORDINACIÓ DEL SERVEI

L'empresa o empreses adjudicatàries hauran de portar a terme les tasques següents:

1. Coordinació dels treballs amb les orientacions i criteris tècnics de la Fundació.
2. Planificació, seguiment i control dels i de les professionals que efectuen els treballs.
3. Manteniment adequat, reparació i reposició, en cas necessari, del material i serveis que formen aquest plec de condicions tècniques.
4. Una persona de referència de l'empresa adjudicatària que des de l'inici de la prestació del servei i fins a la finalització total, sigui responsable de la planificació dels treballs, del control de les instal·lacions i del seu estat i funcionament, així com del personal tècnic necessari per dur a terme les accions que es requereixin de manteniment, modificació o reparació de materials i instal·lacions.
5. Tots els treballs es desenvoluparan d'acord amb l'orientació i els criteris marcats per la Fundació, que assistirà a l'empresa adjudicatària en tot allò que sigui necessari per a la correcta realització de l'objecte d'aquesta licitació.



Mònica García Massagué
Directora General Fundació

Sitges, 13 juliol de 2021